



# Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St.A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

Blatt 1

Strasse / Nr. Grashofstr. 55/57			
Stadtbezirk IX	Stadtteil Bredeneu (26)	Gemarkung Bredeneu	
Lfd.-Nr. 549	Eintr.-Datum 23.11.1989	Flur 8	Flurstück 296
Art des Denkmals Baudenkmal		Kurzbeschreibung Grashofschule	
Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals  Um 1930 (Architekt Fischer); 2-flügeliges Schulgebäude, glatt verputzt; der 3-geschossige Klassentrakt erhöht sich zum Schnittpunkt der beiden Gebäudeteile hin um ein weiteres Geschöß, das seinerseits einen turmartigen Aufsatz hat (Überlaufbehälter); der niedere, rechtwinklig dazu liegende Flügel hat einen Laubengang und in ihm befindet sich hinter Fensteröffnungen mit Glasbausteinen die Turnhalle; die Fassade des Klassentraktes wird gegliedert durch liegende Rechteckfenster verschiedener Größe, an der Rückseite wurden neue Fenster mit veränderter Einteilung eingebaut, an der Straßenseite befinden sich noch die Holzfenster, die rasterförmig unterteilt sind, an dieser Seite treten zu den liegenden Rechteckfenstern verschiedener Größe am Ende des Flügels noch einige schmale Fensterbänder hinzu (Toilettenfenster); an dieser Seite sind die Fenster im EG und im erhöhten Mittelteil d.h. im 4. Geschöß noch durch Mauerpfeiler gegliedert; im Zwickel zwischen beiden Gebäudeteilen befindet sich ein niederer Zwischenteil mit vielen Glasfenstern, der Turnhallentrakt hat seinerseits noch einen Anbau, die Wände des Turnhallentraktes werden gegliedert durch			
Hist. Ausstattungstücke			

Foto(s)



Das (~~Die~~) umseitig genannte(n) Objekt(e) ist (~~sind~~) ein

Baudenkmal(e) i. S. des § 2(1u.2) DSchG,

Bodendenkmal(e) i. S. des § 2(1u.5) DSchG,  
da es (~~sie~~) bedeutend ist (~~sind~~) für

die Geschichte des Menschen

Städte und Siedlungen

die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse

Die Erhaltung und Nutzung des(~~er~~) Baudenkmal(e)/  
Bodendenkmal(e) liegt aus

künstlerischen

wissenschaftlichen

volkskundlichen

städtebaulichen


Gründen im öffentlichen Interesse

Planungs- und Baurecht

Hinweise auf Sachakten

Hinweise auf Inventare, Literatur, Archivquellen,  
Zeichnungen, Fotos, Karten u. a.

### Lageplan u. a. Darstellungen Maßstab 1:1000





# Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St. A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

Blatt 2

Strasse / Nr. Grashofstr. 55/57			
Stadtbezirk IX	Stadtteil Bredeney	Gemarkung	
Lfd.-Nr. 549	Eintr. - Datum 23.11.1989	Flur	Flurstück
Art des Denkmals Baudenkmal		Kurzbeschreibung Grashofschule	
Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals  <p style="text-align: center;"><u>Fortsetzung Grashofstr. 55/57</u></p> <p>Fensterbänder in drei verschiedenen Größen; im Inneren sind die beiden originalen Treppenhäuser noch erhalten, die Klassenräume liegen an langen, durch das gesamte Gebäude laufenden Fluren; die Staffelung der einzelnen Bauteile, die Gliederung durch Bänder einfach eingeschnittener Rechteckfenster, charakterisieren das in der Tradition des Bauhauses stehende Schulgebäude.</p> <p>Obwohl die Schule im Krieg stark zerstört wurde sind die 1958 neu aufgebaute Turnhalle mit straßenseitiger neuer Fenstergliederung und die 1961 wiederaufgebaute Anlage im Schutzzumfang enthalten.</p>			
Hist. Ausstattungstücke			

Foto(s)

